

Przedmiar robót

Obiekt	Projekt budowlany montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja	Dz. nr 914 obr. 02 Sławno, ul. Kopernik 9, 76-100 Sławno
Inwestor	Powiat Sławiński, Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 9 76-100 SŁAWNO
Biuro kosztorysowe	Nadzory Budowlane mgr inż. Bartłomiej Kruk ul. Sportowa 65, 76-150 Darłowo

Sporządził mgr inż. Bartłomiej Kruk

Darłowo, styczeń 2020 r.

Tabela przedmiaru robót

Projekt budowlany montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 0-19 0928/04		Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,0m ² - analogia demontaż okien	sz	3
2	KNR 4-01 0329/05		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1,14*0,85*0,35*3	m3 razem	1,017 1,017
3	KNR 4-01 0308/02		Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	3
2. Roboty budowlane towarzyszące budowie szybu windowego					
2.1 Podszycie windowe					
4	KNR 2-01 0122/01		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	8,4
5	KNR 2-01 0302/02		Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 5,47	m3 razem	5,47 5,47
6	KNR 2-02 1101/07		Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych 1,8	m3 razem	1,8 1,8
7	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,462
8	KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - płyta podszycia 1,72*2,18*0,2	m3 razem	0,75 0,75
9	KNR 2-02 0206/01		Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	1,6
10	KNR 2-02 0290/04		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,115
11	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - izolacja ścian fundamentowych 3,56	m2 razem	3,56 3,56
12	KNR 2-02s 2601/05		Docieplanie - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2	10,4
13	KNR 2-02s 2601/05		Docieplanie - dodatkowa warstwa siatki (parter) - analogia folia kubelkowa	m2	10,4
2.2 Roboty wykończeniowe po przekłóciach ścian					
14	KNR 4-01 0308/05		Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m ²	szt	6
15	KNR 4-01 0705/02		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m	12
16	KNR 4-01 0716/01		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	6
17	KNR 4-01 0717/01		Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni filcowanej w jednym miejscu do 2m ²	m2	6
18	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12
19	KNR 4-01 0809/04		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15cm	m2	4,5
20			Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m	m2	25
21	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	26
22	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - przygotowanie elewacji do malowania	m2	26
23	KNR 2-02s 1505/10		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - bez gruntowania, dwukrotne - malowanie elewacji	m2	26
3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z szybem					
24	Kalkulacja indywidualna		Urządzenie dźwigu wg oferty	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Projekt budowlany montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

Nr	Opis
1.	Roboty rozbiórkowe
2.	Roboty budowlane towarzyszące budowie szybu windowego
2.1	Podszybie windowe
2.2	Roboty wykończeniowe po przekłóciach ścian
3.	Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z szybem